

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE

DREANAGEM DA RODOLFO SCHMOLLER

EXTENSÃO DA RUA : 97,25 metros

LARGURA DA PISTA : 8,00 metros

PASSEIOS : 1,00 metros cada lado

ÁREA À DRENAR : 791,60m²

ENDEREÇO DA OBRA : Rua Rodolfo Schmoller

Data : Novembro de 2009



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PROJETO:

Drenagem

LOCALIZAÇÃO: Rua Rodolfo Schmoller

CARACTERÍSTICAS: Drenagem

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
				(R\$)	
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	Placa do empreendimento	unid.	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1.2	Escavação Carga e transporte de material de 1º categoria DMT<200m	m³	79,16	R\$ 7,00	R\$ 554,12
2.0	DRENAGEM				
2.1	Escavação de valas p/ drenagem em material de 1ª categoria	m³	130,48	R\$ 8,00	R\$ 1.043,84
2.2	Reaterro compactado a 100% Proctor Normal	m³	116,33	R\$ 8,00	R\$ 930,64
2.3	Tubo de concreto Ø 30cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	m	28,00	R\$ 38,00	R\$ 1.064,00
2.4	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra com Lastro de brita.	m	97,00	R\$ 44,00	R\$ 4.268,00
2.5	Caixa de captação , Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra para tubos de Ø 30 e 40cm (CC1/CC2/CC3)	und.	6,00	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
2.6	Caixa de Inspeção e Junção - Fornecimento, carga dos materiais e mão de obra.	und.	8,00	R\$ 700,00	R\$ 5.600,00
2.7	Boca de Bueiro	und.	2,00	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00

TOTAIS R\$

19.010,60

DATA:
20/11/2009

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Itamar Rogério Semmer

CREA Nº:40.827-8

ASSINATURA:

BDI = 24% (vinte e quatro por cento)