



**SEMMER & CIA LTDA**

Cnpj: 08.613.760/0001-86

I.E.: 255.340.699

Fone: 47 9187-6215

e-mail: engenhariasemmer@uol.com.br

e-mail: isemmer@brturbo.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE**

**DESAGUES RUA VEREADOR UCLIDIO CREMA**



ENDEREÇO DA OBRA : Rua Vereador Uclidio Crema

Data : Janeiro 2010

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

PROJETO:

**Sistema de Desague**

LOCALIZAÇÃO: Rua Vereador Uclidio Crema

CARACTERÍSTICAS: Drenagem

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO SERVIÇO
				(R\$)	
1.0	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				-
1.1	Placa do empreendimento	unid.	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
2.0	<b>DRENAGEM</b>				-
2.1	Escavação de valas	m	115,00	R\$ 23,00	R\$ 2.645,00
2.2	Base de concreto , com tela pop Ø4.2mm em base de concreto com 0.40 x 0.10 x pelo comprimento , mão de obra de execução	m³	4,60	R\$ 850,00	R\$ 3.910,00
2.3	Tubo de concreto Ø 40cm, Fornecimento Carga, Transporte dos materiais e mão de obra .	m	115,00	R\$ 53,00	R\$ 6.095,00
TOTAIS R\$					<b>13.000,00</b>

DATA:  
29/01/2010

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**Itamar Rogério Semmer**

CREA Nº:40.827-8

ASSINATURA:

**BDI = 24% (vinte e quatro por cento)**